

**Scuola Primaria “Rosani”
(I.C. 4 - Ponte Crencano – Quinzano – Avesa)**

**Manutenzione straordinaria per la
bonifica della copertura in
cemento-amianto**

Importo: € 192.866,00

Intervento eseguito:

inizio giugno 2011 – agosto 2011

opere di finitura dicembre 2011



Principali opere eseguite:

- rimozione della copertura esistente contenente fibre di amianto; bonifica e pulizia della struttura sottostante;
- posa di nuova copertura in lastre nervate in lamiera di alluminio opportunamente fissate al piano di appoggio e sostituzione della lattoneria;
- sostituzione delle guaine impermeabilizzanti di alcune parti di copertura attualmente in stato di degrado

