

Scuola dell'Infanzia Statale "Rodari" (I.C. 6 - Chievo – Bassona – B.go Nuovo)

Scheda da ultimare

Ampliamento del fabbricato per una sezione aggiuntiva e adeguamento generale della rimanente parte dell'edificio

Importo: € 700.000,00

Intervento in corso di realizzazione

Inizio lavori: luglio 2011

I lavori verranno terminati in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico 2012/2013.

Principali opere che verranno eseguite:

- ampliamento del salone e realizzazione di una nuova sezione;
- riorganizzazione degli spazi interni con compartimentazione della zona cucina/dispensa, creazione di un nuovo spogliatoio e redistribuzione degli uffici;
- adeguamento alle vigenti normative con sostituzione del pavimento contenente amianto, rimozione di tutte le vetrate interne, sostituzione dei serramenti esterni ed estensione dell'impianto antincendio;
- rifacimento degli impianti idro-termo-sanitario ed elettrico;
- realizzazione del collegamento scarichi nuovi bagni con la rete esistente;
- esecuzione di partizioni interne mediante pareti di cartongesso;
- posa di pavimentazioni in PVC su massetto con caratteristiche di isolamento termico – acustico adeguato;
- posa di serramenti in PVC esterni e di porte interne in laminato;
- intonacatura e tinteggiatura delle pareti sia interne che esterne.

